



ОБЩИНА САДОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ  
4122 гр. Садово, ул. "Иван Вазов" № 2, тел: 03118/26-01 и 03118/21-71,  
факс 03118/25-00, ел. адрес: obsadowo@abv.bg

ДО ВСИЧКИ ЛИЦА  
С ИНТЕРЕС КЪМ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

**„Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа на територията на Община Садово“**

Относно: Разяснение по направено на 18.11.2019 година запитване на основание чл. 180 от Закона за обществените поръчки

Уважаеми дами и господа,  
На основание чл. 180 от Закона за обществените поръчки, правя следното разяснение по поставените въпроси:

**Въпрос 1** „Съгласно предоставената от Възложителя Количествено-стойностна сметка за ул. "Господин Николов", с. Катунница, Сметка 3 ПЪТНИ РАБОТИ, е предвидено изпълнение на поз. 5 Тръбен бетонов канал Ф50 вкл. всички свързани с това разходи /ремонт колектор/, но в предоставения от Възложителя проект по част "Пътна", липсват чертежи и/или детайли, изясняващи конкретното проектно решение на предвидения за изграждане бетонов тръбен канал. С цел коректното остойностяване на горесцитираната позиция и изготвяне на "Техническо предложение" в съответствия с изискванията на Възложителя, считаме че е необходимо да бъдат публикувани чертежи и/или детайли, изясняващи конкретното проектантско решение на предвидения за изграждане бетонов тръбен канал.”

**Отговор:** Съгласно представената Количествено-стойностна сметка за ул. Господин Николов”, село Катунница, в Сметка 3 ПЪТНИ РАБОТИ е предвидено изпълнение на Тръбен канал Ф50, вкл. всички свързани с това разходи (ремонт колектор). В допълнение Ви уведомяваме, че в част от улицата има наличен амортизиран колектор. Съгласно предвидената позиция в Сметка 3 се предвижда замяната му с нов - бетонов тръбен канал /колектор/ - с дължина 105 м., Ревизионни шахти – 3 бр. и дъждоприемни шахти – 8 бр.

**Въпрос 2.** „Съгласно предоставената от Възложителя Количествено-стойностна сметка за ул. "1-ва", с. Поповица, Сметка 3 ПЪТНИ РАБОТИ, е предвидено изпълнение на следните дейности: поз. 5 Ремонт на обл. окоп (покрит окоп) с решетка, съгласно приложените чертежи и изисквания и поз. 6 Тръбен бетонов канал Ф50, включително всички свързани с това разходи (ремонт колектор) но в предоставения от Възложителя

проект по част "Пътна" липсват чертежи, и/или детайли, изясняващи конкретно проектно решение на предвидения за ремонт облицован окоп и бетонов тръбен канал.

С цел коректното остойносттаване на горесцитираната позиция и изготвяне на "Техническо предложение" в съответствие с изискванията на Възложителя, считаме че е необходимо да бъдат публикувани чертежи и/или детайли, изясняващи конкретното проектантско решение на предвидения за изграждане облицован окоп и бетонов тръбен канал."

**Отговор:** Съгласно представената Количествено-стойностна сметка за ул. „1-ва”, село Поповица, в Сметка 3 ПЪТНИ РАБОТИ е предвидено изпълнение на следните дейности: поз. 5 Ремонт на обл. Окоп (покрит окоп) с решетка и поз. 6 Тръбен канал Ф50, вкл. всички свързани с това разходи (ремонт колектор).

В допълнение Ви уведомяваме, че оферентът може да извърши оглед на място, без да уведомява община Садово. За поз. 5- предвижда се ремонта на съществуващият облицован окоп, който на места е с повредени плочи.

Предвидена е дължина около 106 м. като при окопа се предвижда нов тръбен бетонов канал Ф50 като преминаването под улицата при км. 0+131 се предвижда с бетонова тръба Ф50 в бетонов кожух.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

КМЕТ НА ОБЩИНА САДОВО:.....

(Г)  
(Димитър Здравков)