

Техническа спецификация за

Обект:

Рехабилитация на вътрешни водопроводни мрежи за питейно-битово водоснабдяване в селата Чешнигирово, Поповица, Богданица, Селци и Кочево на община Садово

ЗА ПОДОбЕКТ: Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с. Кочево

| № | Наименование | мярка | Количество |
|----|---|-------|------------|
| 1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕНД ТРЪБИ Ф 63/3,8 | м/л | 120 |
| 2 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБИ ПЕВП Ф125 | м/л | 585 |
| 3 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК ПЕВП Ф125/90 | бр. | 13 |
| 4 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК ПЕВП Ф125/125 | бр. | 1 |
| 5 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО Ф125 - 90° | бр. | 1 |
| 6 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАМАЛИТЕЛ ПЕВП Ф125/90 | бр. | 3 |
| 7 | ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ РЕНД DN140/125 - 1MPa | бр. | 2 |
| 8 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРЕДФЛАНШОВА ВРЪЗКА ПЕВП Ф125 | бр. | 1 |
| 9 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф125 | бр. | 2 |
| 10 | ФЛАНЕЦ ГЛУХ Ф80ММ | бр. | 2 |
| 11 | КОМБ. ЖИБО Ф75/60Е | бр. | 3 |
| 12 | МОНТАЖ СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА Ф80ММ | бр. | 18 |
| 13 | МОНТАЖ СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА Ф125ММ | бр. | 26 |
| 14 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОВЗЕМНА СКОБА Ф125/ 63/2" | бр. | 1 |
| 15 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО ВЪРШНА РЕЗБА Ф63Х2" | бр. | 1 |
| 16 | ПРЕХОД С ВЪТРЕШНА РЕЗБА ЗА РЕНД Ф63/2" | бр. | 6 |
| 17 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПХ Ф70/80ММ | бр. | 1 |
| 18 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕНД ТРЪБИ Ф25 | бр. | 13 |
| 19 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕВП Ф50/3,8 10атм. | м | 437 |
| 20 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОВЗЕМНА СКОБА Ф125/ 3/4" | м | 32 |
| 21 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО ВЪРШНА РЕЗБА Ф25Х3/4" | бр. | 25 |
| 22 | КОЛЯНО РЕНД С ВЪРШНА РЕЗБА Ф 50-1 1/2" | м | 84 |
| 23 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРЕХОД ВЪРШНА РЕЗБА Ф25Х3/4" | бр. | 6 |
| 24 | ПРЕХОД С ВЪРШНА РЕЗБА ЗА РЕНД Ф50-1 1/2" | м | 252 |
| | | бр. | 18 |