

Техническа спецификация за

Обект:

Рехабилитация на вътрешни водопроводни мрежи за питейно-битово водоснабдяване в селата Чешнигирово, Поповица, Богданица, Селци и

Кочево на община Садово

ЗА ПОДОбЕКТ: Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с. Чешнегирово

| №  | Наименование  | Мярка | Количество |
|----|---|-------|------------|
| 1  | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБИ ПЕВП Ф125                           | м     | 2204       |
| 2  | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК ПЕВП Ф125/75                      | бр.   | 1          |
| 3  | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК ПЕВП Ф125/90                      | бр.   | 35         |
| 4  | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК ПЕВП Ф125/125                     | бр.   | 10         |
| 5  | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК ПЕВП Ф160/160                     | бр.   | 1          |
| 6  | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО ПЕВП Ф75-30°                       | бр.   | 1          |
| 7  | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЪГЛА Ф125 - 45°                          | бр.   | 2          |
| 8  | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАМАЛИТЕЛ ПЕВП Ф125/90                    | м     | 9          |
| 9  | ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ РЕНД DN160/90 - 1MPa                     | бр.   | 2          |
| 10 | ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ РЕНД DN160/125 - 1MPa                    | бр.   | 2          |
| 11 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФАСОННИ ЧАСТИ ТРЪБИ РЕ-НД НАМАЛИТЕЛ Ф280/ | бр.   | 3          |
| 12 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРЕДФЛАНШОВА ВРЪЗКА Ф75                   | бр.   | 3          |
| 13 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРЕДФЛАНШОВА ВРЪЗКА ПЕВП Ф125             | бр.   | 14         |
| 14 | ПРЕДФЛ. ВРЪЗКА Ф280   | бр.   | 3          |
| 15 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф75                       | бр.   | 3          |
| 16 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф125                      | бр.   | 14         |
| 17 | СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф280  | бр.   | 3          |
| 18 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф125                      | бр.   | 1          |
| 19 | СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф250  | бр.   | 3          |
| 20 | ФЛАНЕЦ ГЛУХ Ф60MM   | бр.   | 1          |
| 21 | ФЛАНЕЦ ГЛУХ Ф80MM   | бр.   | 11         |
| 22 | ФС 10 АТМ. Ф125MM   | бр.   | 7          |
| 23 | КОМБ. ЖИБО Ф75/60E  | бр.   | 18         |
| 24 | КОМБ. ЖИБО Е80/РЕ90   | бр.   | 7          |
| 25 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕ-НД ТРЪБИ Ф25                           | м     | 822        |

|    |  |     |     |
|----|--|-----|-----|
| 26 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕНД ТРЪБИ Ф50               | м   | 12  |
| 27 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕВЛ Ф63/3,8 10атм. | м   | 6   |
| 28 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОВЗЕМНА СКОБА Ф125/3/4"   | бр. | 77  |
| 29 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОВЗЕМНА СКОБА Ф125/2"     | бр. | 2   |
| 30 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОВЯНО ВЪИШНА РЕЗБА Ф25Х3/4" | м   | 158 |
| 31 | КОВЯНО РЕНД С ВЪИШНА РЕЗБА Ф 50-1 1/2"         | бр. | 2   |
| 32 | КОВЯНО РЕНД С ВЪИШНА РЕЗБА Ф 63-2"             | бр. | 3   |
| 33 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРЕХОД ВЪИШНА РЕЗБА Ф25Х3/4" | м   | 474 |
| 34 | ПРЕХОД С ВЪИШНА РЕЗБА ЗА РЕНД Ф50-1 1/2"       | бр. | 6   |
| 35 | ПРЕХОД С ВЪИШНА РЕЗБА ЗА РЕНД Ф63-2"           | бр. | 9   |